

Lp.	Podstawa	Opis i wliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
remont klatki schodowej (Katowice Józefowska)					
1		Malowanie oraz roboty budowlane na klatce schodowej.			
1	KNR 2-02	Oslony okien oraz drzwi folią polietylenową	m ²		
d.1	0925-01	$[(1,80 \cdot 3) \cdot 5] + [(3,30 \cdot 2)] + (1,00 \cdot 1,30 \cdot 5)$	m ²	40,100	
				RAZEM	40,100
2	KNR-W 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - lamperia.	m ²		
d.1	1208-02	$(10,40 \cdot 2 \cdot 6) + (3,00 \cdot 6)$	m ²	142,800	
				RAZEM	142,800
3	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02	$(11,40 \cdot 4) + (16,40 \cdot 2)$	m ²	78,400	
				RAZEM	78,400
4	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	$[(14,00 \cdot 2 \cdot 4) + (6,00 \cdot 4) + (19,20 \cdot 2 \cdot 2)] - [(10,40 \cdot 2 \cdot 6) + (3,00 \cdot 6)]$	m ²	70,000	
				RAZEM	70,000
5	KNR 0-33	Ochrona narożników wypukłych	m		
d.1	0121-01	$(2,00 + 2,60 + 3,20 + 3,20 + 1,40 + 2,00 + 2,00 + 2,00 + 0,90 + 0,90) \cdot 6$	m	133,200	
				RAZEM	133,200
6	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
d.1	2608-03	$[(14,00 \cdot 2 \cdot 4) + (6,00 \cdot 4) + (19,20 \cdot 2 \cdot 2)] + [(11,40 \cdot 4) + (16,40 \cdot 2)]$	m ²	291,200	
				RAZEM	291,200
7	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - jedna warstwa siatki na ścianach.	m ²		
d.1	2609-06	$[(14,00 \cdot 2 \cdot 4) + (6,00 \cdot 4) + (19,20 \cdot 2 \cdot 2)]$	m ²	212,800	
				RAZEM	212,800
8	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.1	1202-07	9,20	m ²	9,200	
				RAZEM	9,200
9	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
d.1	0716-01	21,50	m ²	21,500	
				RAZEM	21,500
10	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-04	$(11,40 \cdot 4) + (16,40 \cdot 2)$	m ²	78,400	
				RAZEM	78,400
11	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1	2009-08	$(11,40 \cdot 4) + (16,40 \cdot 2)$	m ²	78,400	
				RAZEM	78,400
12	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-02	$[(14,00 \cdot 2 \cdot 4) + (6,00 \cdot 4) + (19,20 \cdot 2 \cdot 2)]$	m ²	212,800	
				RAZEM	212,800
13	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1	2009-07	$[(14,00 \cdot 2 \cdot 4) + (6,00 \cdot 4) + (19,20 \cdot 2 \cdot 2)]$	m ²	212,800	
				RAZEM	212,800
14	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie - (przygotowanie powierzchni po szlifowaniu, a przed malowaniem)	m ²		
d.1	2608-03	$[(14,00 \cdot 2 \cdot 4) + (6,00 \cdot 4) + (19,20 \cdot 2 \cdot 2)] + [(11,40 \cdot 4) + (16,40 \cdot 2)]$	m ²	291,200	
				RAZEM	291,200
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m ²		
d.1	1204-01 z sz.2.3.	$(11,40 \cdot 4) + (16,40 \cdot 2)$	m ²	78,400	
				RAZEM	78,400
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m ²		
d.1	1204-02 z sz.2.3.	$(2,00 + 2,60 + 3,20 + 3,20 + 1,40 + 2,00 + 2,00 + 2,00 + 0,90 + 0,90) \cdot 6$	m ²	133,200	
				RAZEM	133,200
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1	1212-05		m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(3,20 \times 2) \times 5$	m ²	32,000	
				RAZEM	32,000
18	KNR 0-33 d.1 0124-01	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej $(10,40 \times 2 \times 6) + (3,00 \times 6)$	m ²		
			m ²	142,800	
				RAZEM	142,800
19	KNR 0-33 d.1 0124-05	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - marmurit. $(10,40 \times 2 \times 6) + (3,00 \times 6)$	m ²		
			m ²	142,800	
				RAZEM	142,800
20	KNR 4-01 d.1 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm (boki schodów + cokoły na biegach schodowych) $3,20 \times 2 \times 2 \times 6$	m		
			m	76,800	
				RAZEM	76,800
21	KNR 9-24 d.1 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie $[(1,80 \times 3) \times 5] + [(3,30 \times 2)] + (1,00 \times 1,30 \times 5)$	m ²		
			m ²	40,100	
				RAZEM	40,100
22	KNR 4-01 d.1 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi oraz okien $[(1,80 \times 3) \times 5] + [(3,30 \times 2)] + (1,00 \times 1,30 \times 5)$	m ²		
			m ²	40,100	
				RAZEM	40,100
23	KNR-W 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 4 $(11,40 \times 4) + (16,40 \times 2)$	m ²		
			m ²	78,400	
				RAZEM	78,400
2		Zabudowa instalacji teletechnicznej.			
24	KNR 0-14 d.2 2010-09 KNR 2-02 r. 20 z.sz. 5.1. 9929 KNR 2-02 z.o. 2. 11.	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m ² . - bud.o wysokości 28.60 m $[(2,30 \times 2,50)] \times 5$	m ²		
			m ²	28,750	
				RAZEM	28,750
3		Płytkowanie posadzki w wejściu oraz stopnic w zejściu do piwnic.			
25	KNR 0-17 d.3 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-moką - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie (przed uzupełnieniem posadzki) $1,70 \times 2,20$	m ²		
			m ²	3,740	
				RAZEM	3,740
26	KNR 2-02 d.3 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro $1,70 \times 2,20$	m ²		
			m ²	3,740	
				RAZEM	3,740
27	KNR 0-12 d.3 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną $1,70 \times 2,20$	m ²		
			m ²	3,740	
				RAZEM	3,740
28	KNR 0-12II d.3 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 30 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża $3,60 + (0,70 \times 6)$	m		
			m	7,800	
				RAZEM	7,800
29	KNR 0-12 d.3 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm $3,60 + (0,70 \times 6)$	m		
			m	7,800	
				RAZEM	7,800
30	KNR 0-17 d.3 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-moką - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie - stopnice $(0,60 \times 1,20) \times 6$	m ²		
			m ²	4,320	
				RAZEM	4,320
31	KNR 0-12II d.3 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża - stopnice $(0,60 \times 1,20) \times 6$	m ²		
			m ²	4,320	
				RAZEM	4,320
32	KNR 0-12II d.3 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną - stopnice $(0,60 \times 1,20) \times 6$	m ²		
			m ²	4,320	
				RAZEM	4,320
33	KNR 4-01 d.3 0420-02	Wykonanie poziomych pomostów	m ²		
				RAZEM	4,320

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,70*2,20	m ²	3,740	
				RAZEM	3,740
4		Cokoliki z płytek granitowych na biegach schodowych			
34 d.4	KNR 0-12II 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 30 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża - biegi schodowe 75,00	m m	 75,000	
				RAZEM	75,000
35 d.4	KNR 0-12 1119-05	Cokoliki na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 75,00	m m	 75,000	
				RAZEM	75,000
36 d.4	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie oraz wypełnienie szczeliny pomiędzy posadzką a cokolikami - uszczelniaczem poliuretanowym. 75,00	m m	 75,000	
				RAZEM	75,000
5		Inne			
37 d.5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 1,000	m ³ m ³	 1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.5	KNR 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
6		Posadzki z wykładzin PCV			
39 d.6	kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - kompleksowa usługa firmy usługowej, polegająca na zerwaniu starych wykładzin, wyrównaniu powierzchni posadzki przed przyklejeniem nowych wykładzin, montaż nowych wykładzin P-Poż z wywiniciem na cokoły, montaż listew progowych, wywiezienie oraz utylizacja starych wykładzin (3,50*4)+(4,10*4)+(8,30*2)+(4,10*2)	m ² m ²	 55,200	
				RAZEM	55,200