

remont klatki schodowej Katowice Józefowska 101a

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: remont klatki schodowej (Katowice Józefowska 101)					
1		Malowanie oraz roboty budowlane na klatce schodowej.			
1	d.1 wycena indywidualna	Ostony okien oraz drzwi folią polietylenową.	m2		
		$[(1,80 * 3) * 5] + [(3,30 * 2)] + (1,00 * 1,30 * 5)$	m2	40,100	
				RAZEM	40,100
2	d.1 wycena indywidualna	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - lamperia.	m2		
		$(10,40 * 2 * 6) + (3,00 * 6)$	m2	142,800	
				RAZEM	142,800
3	d.1 wycena indywidualna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach.	m2		
		$(11,40 * 4) + (16,40 * 2)$	m2	78,400	
				RAZEM	78,400
4	d.1 wycena indywidualna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach.	m2		
		$[(14,00 * 2 * 4) + (6,00 * 4) + (19,20 * 2 * 2)] - [(10,40 * 2 * 6) + (3,00 * 6)]$	m2	70,000	
				RAZEM	70,000
5	d.1 wycena indywidualna	Ochrona narożników wypukłych	m		
		$(2,00 + 2,60 + 3,20 + 3,20 + 1,40 + 2,00 + 2,00 + 2,00 + 2,00 + 0,90 + 0,90) * 6$	m	133,200	
				RAZEM	133,200
6	d.1 wycena indywidualna	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m2		
		$[(14,00 * 2 * 4) + (6,00 * 4) + (19,20 * 2 * 2)] + [(11,40 * 4) + (16,40 * 2)]$	m2	291,200	
				RAZEM	291,200
7	d.1 wycena indywidualna	Położenie jednej warstwy siatki na ścianach.	m2		
		$[(14,00 * 2 * 4) + (6,00 * 4) + (19,20 * 2 * 2)]$	m2	212,800	
				RAZEM	212,800
8	d.1 wycena indywidualna	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		9,20	m2	9,200	
				RAZEM	9,200
9	d.1 wycena indywidualna	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		21,50	m2	21,500	
				RAZEM	21,500
10	d.1 wycena indywidualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		$(11,40 * 4) + (16,40 * 2)$	m2	78,400	
				RAZEM	78,400
11	d.1 wycena indywidualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		$[(14,00 * 2 * 4) + (6,00 * 4) + (19,20 * 2 * 2)]$	m2	212,800	
				RAZEM	212,800

↓

G/1/4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1	wycena indywidualna	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie - (przygotowanie powierzchni po szlifowaniu a przed malowaniem)	m2		
		$[(14,00 * 2 * 4) + (6,00 * 4) + (19,20 * 2 * 2)] + [(11,40 * 4) + (16,40 * 2)]$	m2	291,200	
				RAZEM	291,200
13 d.1	wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe. Farba MAGNAT ULTRA MATT - LATEKSOWA.	m2		
		$(11,40 * 4) + (16,40 * 2)$	m2	78,400	
				RAZEM	78,400
14 d.1	wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe. Farba MAGNAT ULTRA MATT - LATEKSOWA.	m2		
		$(2,00 + 2,60 + 3,20 + 3,20 + 1,40 + 2,00 + 2,00 + 2,00 + 2,00 + 0,90 + 0,90) * 6$	m2	133,200	
				RAZEM	133,200
15 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		$(3,20 * 2) * 5$	m2	32,000	
				RAZEM	32,000
16 d.1	wycena indywidualna	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej	m2		
		$(10,40 * 2 * 6) + (3,00 * 6)$	m2	142,800	
				RAZEM	142,800
17 d.1	wycena indywidualna	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - mozaikowa masa tynkarska Marmare	m2		
		$(10,40 * 2 * 6) + (3,00 * 6)$	m2	142,800	
				RAZEM	142,800
18 d.1	wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm (boki schodów + cokoły na biegach schodowych)	m		
		$3,20 * 2 * 2 * 6$	m	76,800	
				RAZEM	76,800
19 d.1	wycena indywidualna	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		$[(1,80 * 3) * 5] + [(3,30 * 2)] + (1,00 * 1,30 * 5)$	m2	40,100	
				RAZEM	40,100
20 d.1	wycena indywidualna	Mycie po robotach malarskich drzwi oraz okien	m2		
		$[(1,80 * 3) * 5] + [(3,30 * 2)] + (1,00 * 1,30 * 5)$	m2	40,100	
				RAZEM	40,100
21 d.1	wycena indywidualna	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 4	m2		
		$(11,40 * 4) + (16,40 * 2)$	m2	78,400	
				RAZEM	78,400
2		Zabudowa instalacji teletechnicznej.			
22 d.2	wycena indywidualna	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. - bud.o wysokości 28.60 m	m2		
		$[(2,30 * 2,50)] * 5$	m2	28,750	
				RAZEM	28,750

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Płytkowanie posadzki w wejściu oraz stopnic w zejściu do piwnic.			
23 d.3	wycena indywidualna	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie (przed uzupełnieniem posadzki)	m2		
		1,70 * 2,20	m2	3,740	
				RAZEM	3,740
24 d.3	wycena indywidualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		1,70 * 2,20	m2	3,740	
				RAZEM	3,740
25 d.3	wycena indywidualna	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną. Płytki Gres Marjo GoodHome 30x30 cm grey.	m2		
		1,70 * 2,20	m2	3,740	
				RAZEM	3,740
26 d.3	wycena indywidualna	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 30 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża.	m		
		3,60 + (0,70 * 6)	m	7,800	
				RAZEM	7,800
27 d.3	wycena indywidualna	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm. Płytki Gres Marjo GoodHome 30x30 cm grey.	m		
		3,60 + (0,70 * 6)	m	7,800	
				RAZEM	7,800
28 d.3	wycena indywidualna	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie - stopnice	m2		
		(0,60 * 1,20) * 6	m2	4,320	
				RAZEM	4,320
29 d.3	wycena indywidualna	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża - stopnice	m2		
		(0,60 * 1,20) * 6	m2	4,320	
				RAZEM	4,320
30 d.3	wycena indywidualna	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną - stopnice Candy Graphite Mat Rec 29,8x119,8 Cersanit	m2		
		(0,60 * 1,20) * 6	m2	4,320	
				RAZEM	4,320
31 d.3	wycena indywidualna	Wykonanie poziomych pomostów	m2		
		1,70 * 2,20	m2	3,740	
				RAZEM	3,740
4		Cokoliki z płytek granitowych na biegach schodowych			
32 d.4	wycena indywidualna	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 30 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża - biegi schodowe	m		
		75,00	m	75,000	
				RAZEM	75,000
33 d.4	wycena indywidualna	Cokoliki na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm Płyty okładzinowe polerowane gr. 1 cm. Granit G603 New.	m		
		75,00	m	75,000	
				RAZEM	75,000
34 d.4	wycena indywidualna	Uszczelnienie oraz wypełnienie szczeliny pomiędzy posadzką a cokolikami - uszczelniaczem poliuretanowym.	m		
		75,00	m	75,000	
				RAZEM	75,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		Inne			
35 d.5	wycena indywidualna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi	m3		
		1,000	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.5	wycena indywidualna	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
6		Posadzki z wykładzin PCV			
37 d.6	wycena indywidualna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - kompleksowa usługa firmy usługowej ,polegająca na zerwaniu starych wykładzin ,wyrównaniu powierzchni posadzki przed przyklejeniem nowych wykładzin , montaż nowych wykładzin P-Poż z wywinieciem na cokoły , montaż listew progowych , wywiezienie oraz utylizacja starych wykładzin. Inwestor wymaga położenia wykładziny NETFLEX 465 501-00-DII SMOOTH.	m2		
		$(3,50 * 4) + (4,10 * 4) + (8,30 * 2) + (4,10 * 2)$	m2	55,200	
				RAZEM	55,200

6/4/4